

Leveransebeskrivelse	Inkludert i leveransen	Ikke inkludert
PROSJEKTERING/GENERELT OM LEVERANSEN		
Bygget leveres iht. Tek17 og fyller gjeldene krav i plan og bygningslov	x	
Tegninger kan vise innredninger, detaljer og utstyr som ikke er inkludert. Denne beskrivelse	x	
Tegninger til byggesøknad 1:100 nødvendige arbeidstegninger/detaljer i 1:50	x	
Ansvarlig søker og arbeid med byggesøknad	x	
Byggegebyr til kommune i forb. med byggesøknad og ferdigattest.	x	
Kostnad til oppmålingsfirma (f.eks Hallingkonsult eller Skartum) for plasseringskontroll..	x	
Forsikring i byggeperioden	x	
HMS ansvar for faggrupper inkludert i kontrakten	x	
Containerleie/avfallshåndtering	x	
UTGRAVING/VANN/AVLØP		
Utgraving av byggegrube	x	
Innfilling og komprimering av nødvendige stein/pukk	x	
Etablering av stikkvei med parkeringsplass	x	
Innføring av vann og avløpsledning samt el. kabel	x	
Innfilling av pukk i mur før støp	x	
Markisolasjon (om behov)	x	
Planering rundt hytta med stedlige masser	x	
Tilkjørt jord til planering		x
GRUNNMUR/GULV (1 etg.)		
Støpt plate med 20 cm isolasjon, tilstrekkelig armering med forsterkning på bærepunkter	x	
Mur utføres med Ringmurselementer	x	
Stripemur ved terrasse i betong med tiltrekkelig armering	x	
Parkett av type Boen pop enstavs lakkert eikeparkett	x	
Fliser, verdi kr. 400,- veil priser fra Flisekompaniet på gulv entre/gang, bad/wc og vaskerom	x	
Terrasse iht. tegning, utføres av 48x148mm imp og 28x120mm terrassebord	x	
YTTERVEGG (beskrivelse av yttervegg fra yttersiden og innover)		
Kledning stående dobbeltfalsset tett ferdig grunnet og med ett mellomstrøk. Ingen belistning	x	
Utlekting 22x48mm lekter	x	
Hunton asfaltplate eller vindtett papp med skråspenn som vindtetting og sideavstivning	x	
36/48x148mm stendere c/c 60 cm	x	
15cm isolasjon	x	
Diffusjonstett plast	x	
Utlekting med 36/48x48mm	x	
5 cm isolasjon	x	
13x120mm furupanel type sprekk Skigardsgrå beiset fra Moelven	x	
Ferdigmalte vindueri valgfri farge	x	
Åpningsbare vinduer i alle rom unntatt stue/kjøkken hvor utsiktvindue er faste	x	
Ytterdør type Hovden fra Bygg1 malt i sort eller grå (standarfarger fra Bygg1)	x	
Boddør fra Bygg1 ferdig malt i sort eller grå (standarfarger fra Bygg1)	x	
INNERVEGGER (beskrivelse av innvendige delevegger)		
Innvendige vegger utføres av 36/48x98mm c/600mm	x	

10 cm isolasjon	x	
13x120mm furupanel type sprekkpanel beises i Skigardsgrå fra Moelven	x	
Innvendige dører fra bygg1 type Sletten malt i sort eller grå (standard fra Bygg1)	x	
HEMS		
Gulv med sponplater og 3 stavs eike parkett	x	
Panel som hytta for øvrig	x	
Trapp beises i standardfarger fra Stryntrappa	x	
TAK		
Takstoler eller limtre/takbjelker iht. tegning dimensjonert for stedlig snølast	x	
Helsveiet membran på tak som underlag for torv	x	
Torv ca 13-15 cm, jord som tilsås på stedet.	x	
3 stk. Vindskier 21x173mm med isbord 28x123mm imp.	x	
Takrenner med nedløp i sort fra Icopal	x	
Undertak av rupanel el. kryssfinerplater dimensjonert iht. stedlig snølast og torv	x	
5 cm lufting	x	
Vindtett papp	x	
25 cm isolasjon	x	
Diffusjonstett plast	x	
13x120mm furupanel type sprekkpanel beises i Skigardsgrå fra Moelven	x	
BELISTNING		
Gerikter type 12x58mm glattkant beiset i samme farge som panelet	x	
Gulv og taklister i glattkant 12x58mm og 12x45mm i samme farge som veggpanel	x	
Foringer beiset i samme farge som vegg	x	
ELEKTRIKER		
Komplett elektrisk anlegg med jording og sikringsskap	x	
Nedgraving av el.kable fra fordelingskap og inn til sikringsskap	x	
Prosjektering, samsvarserkøring, sluttdokumentasjon melding til lokal el-kraft. lev.	x	
Varmekabler med termostat i Entre, bad/wc	x	
1 stk. lampepkt. med 1 bryter i hvert rom	x	
Stikkontakter iht Nek 400, punkter avtales med elektriker	x	
1 stk. tv uttak med doble stikkontakter iht. nek 400	x	
2 stk. utelamper og 1 utestikkontakt	x	
El. Vifte bad/wc	x	
Varmeovner	x	
Komfyrvakt	x	
Røykvarsler iht. Nek 400	x	
Lamper		x
Utelamper	x	
Opplegg for elbillader, selve lader er ikke inkl	x	
RØRLEGGER		
Vann og avløpsrør inn i tomt	x	
Bunnledninger inkl sluk på bad og alle oppstikk	x	
Vannfordelingsskap med røropplegg til hver installasjon. Utføres som rør i rør system	x	
Ozo bereder 120 liter	x	
Servantkraner til kjøkken og bad, dusjbatteri med garnityr av type Oras Safira el.lignende kv	x	
Gulvstående klosett	x	
Lekkasjesikring/vannstoppeventil ved oppvaskmaskin	x	
MUR/FLIS		

Membran med fliser til en verdi av kr. 400,- pr m2 (veil pris) fra Flisekompaniet på gulv bad/	x	
Fliser gulv hall/gang til en verdi av kr. 400,- pr m2	x	
Flislagte vegger med membran i dusjnise til en verdi av kr. 400,- pr,- m2	x	
Fliser vegger baderom utenom dusjnise. Det leveres trepanel utenom dusjnise		x
PIPE/ILDSTED		
Peisovn fra Nordpeis type Duo 4 med glassplate foran	x	
Ventilert stålppe	x	
KJØKKEN/BAD		
Kjøkken fra Sigdal kjøkken til en verdi av kr. 80.000,- inkludert montering og transport	x	
Hvitevarer fra Siemens Funkis bedre (hvitevarepakke) med kombiskap	x	
Baderomsinnredninger 60/80 cm fra Hafa bad type Edge med speil og lys	x	
Dusjvegger fra Hafa bad type Igloopro 90 cm sort	x	
DIVERSE		
Byggestrøm	x	
Finrengjøring ved vaskefirma.		x